

## Instruktioner Värmepumpar Top Up.

**OBS.! Innan fyllning eller arbetet påbörjas, läcksök systemet med såpvatten och eller elektronisk sniffer.**

Stäng av värmepumpen.

Montera slangkitet på flaskan. Kontrollera att ventilen är uppskruvad (vrid moturs).

Lokalisera serviceporten på din värme-anläggning. Den sitter vanligtvis i närheten av röranslutningarna på ute-delen. Om din pump inte har service port måste du sätta dit en ventil för slutna system, finns på vår hemsida. Oftast är det en plastkåpa med skruvar som skall bortmonteras för att komma åt serviceporten.

Skruva fast slangkitet på serviceporten (lågtryckssidan). Det är alltid porten på röret med den grövsta diametern.

Om du har gas i systemet kommer trycket vara högt, kanske ända in på det gula på mätaren.

Be någon starta värmepumpen, OBS värmepumpen skall vara i kylläge! nu kommer trycket sjunka. Låt anläggningen jobba i cirka 5 minuter och stabilisera trycket . Läs av trycket. Är trycket för lågt fyller du på med gas med flaskan upp och ner.

Du vrider nu vredet medurs, så strömmar gas in i systemet. eller trycker in knappen beroende på vilken typ av serviceslang du har.

När mätaren visar mitt på det blåa fältet är fyllningen klar.

Ta bort slangkitet från värmepumpen. Läcksök igen efter fyllningen är avslutad, känn även på schraderventilen att den är åtskruvad och tätar.

Montera tillbaka plastkåpan



[www.envirosafe.se](http://www.envirosafe.se)